

## **LICHTBÄNDER mit Kunststoffeindeckung – TOPLICHT**

- **TOPLICHT Typ T**  
Polycarbonat-Stegdreifachplatten 16 mm opal  
satteldachförmig in 30° gebogen, Verbindung der  
Lichtelemente durch Stoßprofile aus Polycarbonat,  
Giebel lichtdurchlässig aus Stegdreifachplatten  
k-Wert ca. 2,4 W/m<sup>2</sup>K  
Bestellgröße LD \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm.
- Stahlblechzarge (nicht) freitragend bis 7m  
Höhe \_\_ cm, mit/ohne Wärmedämmung.
- **TOPLICHT-Lüfterklappe**  
Elektromotor 230V mit autom. Endabschaltung  
Hublänge 300 mm.  
Bestellgröße \_\_\_\_/\_\_\_\_ mm.

### **RAUCHABZUG im TOPLICHT**

- Rauch- und Wärmeabzugsgerät Typ ST 232/B-03  
nach DIN 18232, Teil 3 einschließlich Beschlagsteile  
mit Thermoauslösung 68°/93° und Windleitwand,  
Öffnungswinkel 150°  
Bestellgröße \_\_\_\_/\_\_\_\_ mm.
- Lüftungseinrichtung Typ S-L/EI für RWA-Gerät ST232/B-03  
Elektromotor 230V solo, 300 mm Hub.  
Mit Montage.

### **Steuerung für Rauch- und Wärmeabzug:**

- Alarmkasten in rot lackiertem Stahlblechgehäuse,  
mit Glasscheibe und verschließbarer Tür,  
\_\_\_\_ gr. CO-2-Flasche, AUF-Steuerung, AP-Ausführung,  
Mit Montage.
- Kupfer-Einfachrohrleitung 6x1 mm für AP-Montage  
mit Befestigungsmaterial.  
Mit Montage.
- Kupfer-Doppelrohrleitung 6x1 mm für AP-Montage  
mit Befestigungsmaterial.  
Mit Montage.
- Gesamtmontagezuschlag für:  
Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt der Monteure.  
Pauschal:

Montagehilfen für Rohrleitungsmontage  
bis max. \_\_, \_\_ m Raumhöhe pauschal:

### **Rauch- und Wärmeabzug 24V**

- Rauchabzugszentrale 24V für eine Motorgruppe à max. 2A  
AP/UP-Gehäuse in RAL 9010 weiß mit Schloss und Akku.  
Nur Lieferung, Montage bauseits.  
Zahnstangenantrieb 24V mit 500/ . . mm Hub,

einschl. Halterung.  
Nur Lieferung, Montage bauseits.

Rauchabzugstaster in AP-Ausführung mit Schlagscheibe.

Lüftertaster AUF-STOP-ZU in AP/UP-Ausführung.

Optischer Brandmelder nach dem Streulichtprinzip.

**Alternativ:** Thermomelder

### Lüftungszubehör

- Regen-Windmeldeanlage RM-WM/A-C  
bestehend aus Steuerkasten und Indikator (Sensoren für Regen und Wind)  
für den Anschluss von 3 Motorgruppen à max. 8 A
- Doppelwipptaster AP/UP.
- Drehschalter AP/UP.

### Steuerung für Rauch- und Wärmeabzug:

- Alarmkasten in rot lackiertem Stahlblechgehäuse,  
mit Glasscheibe und verschließbarer Tür,  
\_\_\_ gr. CO-2-Flasche, AUF-Steuerung, AP-Ausführung,  
Mit Montage.
- Kupfer-Einfachrohrleitung 6x1 mm für AP-Montage  
mit Befestigungsmaterial.  
Mit Montage.
- Kupfer-Doppelrohrleitung 6x1 mm für AP-Montage  
mit Befestigungsmaterial.  
Mit Montage.
- Gesamtmontagezuschlag für:  
Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt der Monteure.  
Pauschal:
- Montagehilfen für Rohrleitungsmontage  
bis max. \_\_,\_\_\_ m Raumhöhe pauschal:

### Rauch- und Wärmeabzug 24V

- Rauchabzugszentrale 24V für eine Motorgruppe à max. 2A  
AP/UP-Gehäuse in RAL 9010 weiß mit Schloss und Akku.  
Nur Lieferung, Montage bauseits.  
Zahnstangenantrieb 24V mit 500/ . . . mm Hub,  
einschl. Halterung.  
Nur Lieferung, Montage bauseits.

Rauchabzugstaster in AP-Ausführung mit Schlagscheibe.

Lüftertaster AUF-STOP-ZU in AP/UP-Ausführung.

Optischer Brandmelder nach dem Streulichtprinzip.

**Alternativ:** Thermomelder

## **Lüftungszubehör**

- Regen-Windmeldeanlage RM-WM/A-C bestehend aus Steuerkasten und Indikator (Sensoren für Regen und Wind) für den Anschluss von 3 Motorgruppen à max. 8 A
- Doppelwipptaster AP/UP.
- Drehschalter AP/UP.

## **Pauschalbeträge**

- Gesamtmontagezuschlag für:  
Baustelleneinrichtung, An- und Abreise der Monteure,  
Funktionsprüfung pauschal:
- Montagehilfen für Rohrleitungs montage  
bis \_\_\_ m Arbeitshöhe pauschal:
- Kranstellung pauschal:
- Erstellen von Bestands- und Revisionsplänen  
für die vorgesehene RWA-Anlage, auf bauseitige Mutter-  
pausen, die uns zur Verfügung gestellt werden.
- RWA-Übersichtsplan (DIN A4)  
mit eingezeichneten RWG´s und Bedienstellen.
- RWA-Stichprobenabnahme durch die akkreditierte Prüfstelle des  
VdS inkl. Konformitäts-Zertifikat 2159 auf Übereinstimmung der Anlage  
mit DIN 18232
- RWA-Einzelabnahme mit öffentlich bestelltem und vereidigtem Sachverständigen.